


STAN PROJEKTOWANY DETAL A-4

SIATKA OTWORÓW INIEKCYJNYCH

PRZEJŚCIE Z INIEKCJI CIŚNIENIOWEJ DWURZĘDOWEJ NA POZIOMIE -1,25 m

NA INIEKCJĘ CIŚNIENIOWĄ DWUSTRONNĄ NA POZIOMIE - 2,80 m



UWAGA!

Otworki iniekcji należy wykonać na rzędnej podanej w projekcie i zgodnie z instrukcją producenta iniektora.

Otworki iniekcyjne przy iniekcji dwurzędowej należy wykonać o głębokości równej minus 5 cm grubości muru z uwzględnieniem kąta nachylenia osi poszczególnych otworów względem płaszczyzny poziomej. Otworki iniekcyjne przy iniekcji dwustronnej należy wykonać na głębokość równą 2/3 grubości muru z uwzględnieniem kąta nachylenia osi poszczególnych otworów względem płaszczyzny poziomej.

Podano wymiary w świetle otworów.

- INIEKCJA CIŚNIENIOWA TYPU II RZĄD I NA RZĘDNEJ OTWORÓW -1,25 m
- INIEKCJA CIŚNIENIOWA TYPU II RZĄD II NA RZĘDNEJ OTWORÓW -1,19 m
- INIEKCJA CIŚNIENIOWA TYPU I NA RZĘDNEJ OTWORÓW -2,80 m (od wewnętrznej strony ściany)
- INIEKCJA CIŚNIENIOWA TYPU I NA RZĘDNEJ OTWORÓW -2,80 m (od zewnętrznej strony ściany)
- INIEKCJA CIŚNIENIOWA TYPU II - PRZEPONA PIONOWA

NAZWA INWESTYCJI		ARCHBUD	
WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ I POZIOMEJ ŚCIAN PIONIC ELEVACJI FRONTOWEJ I SKŁEPENIA POD PRZEJAZDEM POŁOŻONYM W BUDYNKU CENTRALNEJ BIBLIOTEKI ROLNICZEJ PRZY ULICY KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 66 W WARSZAWIE.		UL. STAWIENICKA 12 05-810 WARSZAWA REGON 141215412 NIP 125-141-49-17 E-MAIL: BIURO@ARCHBUD.PL WWW.ARCHBUD.PL	
INWESTOR		CENTRALNA BIBLIOTEKA ROLNICZA IM. MICHAŁA OCZAPKOWSKIEGO Z SIĘDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY ULICY KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 66	
NAZWA RYSUNKU		DETAL A-4 - PRZEJŚCIE Z IZOLACJI TYPU II NA IZOLACJĘ TYPU I ZE ZMIANĄ RZĘDNEJ WYKONYWANIA INIEKCJI	
OPRACOWANIE		PODPIS	
ANNA KURAN		PODPIS	
SPRAWIŁ		PODPIS	
DR INŻ. ANDRZEJ KRZYŚIAK		WA-460/91	
DATA OPRACOWANIA		24.09.2012 r.	
NOMER RYSUNKU		10	
SKALA		1:20	
FORBIAŁ WYDRUKU		297x420	