



STAN PROJEKTOWANY DETAL A-3  
SIATKA OTWORÓW INIEKCYJNYCH W STREFIE NAROŻNIKA WKŁĘŚŁEGO  
POŁĄCZENIE INIEKCJI DWURZĘDOWEJ CIŚNIENIOWEJ Z INIEKCJĄ DWUSTRONNĄ CIŚNIENIOWĄ

RZUT ŚCIAN



WIDOK - ROZWINIĘCIE ŚCIAN NAROŻNIKA



UWAGA!

Otwory iniekcji należy wykonać na rzędnej podanej w projekcie i zgodnie z instrukcją producenta iniektora.

Otwory iniekcyjne przy iniekcji dwurzędowej należy wykonać o głębokości równej minus 5 cm grubości muru z uwzględnieniem kąta nachylenia osi poszczególnych otworów względem płaszczyzny poziomej. Otwory iniekcyjne przy iniekcji dwustronnej należy wykonać na głębokość równą 2/3 grubości muru z uwzględnieniem kąta nachylenia osi poszczególnych otworów względem płaszczyzny poziomej.

Podano wymiary w świetle otworów.

- INIEKCJA CIŚNIENIOWA TYPU II RZĄD I NA RZĘDNEJ OTWORÓW -1,25 m
- INIEKCJA CIŚNIENIOWA TYPU II RZĄD II NA RZĘDNEJ OTWORÓW -1,19 m
- INIEKCJA CIŚNIENIOWA TYPU I NA RZĘDNEJ OTWORÓW -1,25 m (od zewnętrznej strony ściany)
- INIEKCJA CIŚNIENIOWA TYPU I NA RZĘDNEJ OTWORÓW -1,25 m (od wewnętrznej strony ściany)

NAZWA INWESTYCJI		ARCHBUD	
WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ I POZIOMEJ ŚCIAN PIONIC ELEVACJI FRONTOWEJ I SKŁEPIONA POD PRZEJAZDEM POŁOŻONYM W BUDYNKU CENTRALNEJ BIBLIOTEKI ROLNICZEJ PRZY ULICY KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 66 W WARSZAWIE		UL. STAWIENICKA 12 05-810 WARSZAWA REGON 141215412 NIP 125-141-45-17 E-MAIL: BIURO@ARCHBUD.PL WWW.ARCHBUD.PL	
INWESTOR		INIEKCYJNY	
CENTRALNA BIBLIOTEKA ROLNICZA IM. MICHAŁA OCZAPOWSKIEGO Z SIĘDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY ULICY KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 66		09	
DETAL A-3 - IZOLACJA POZIOMA TYPU I ORAZ TYPU II - POŁĄCZENIE NAROŻNIKA WKŁĘŚŁY		24.09.2012 r.	
OPRACOWANIE		SKALA	
ANNA KURAN		1:25	
SPRAWIŁ		FORBIAŁ WYDZIAŁU	
DR INŻ. ANDRZEJ KRZYŚIAK		297X420	
NADZOR		PODPIS	
NADZOR		PODPIS	